

ПРАЙС ЛИСТ "МИР ТРОТУАР"

Наша компания предлагает услугу качественной укладки тротуарной плитки для различных территорий. Больше 10-и лет мы профессионально занимаемся укладкой тротуарной плитки под ключ на объектах в Истринском и других районах Московской области. Монтаж выполняют мастера с 10-ми летним опытом работы, соблюдая все нюансы технологии укладки на каждом из этапов. И главное – мы стопроцентно выполняем свои гарантийные обязательства.

Варианты оснований для укладки тротуарной плитки и стоимость услуг

Грамотная укладка тротуарной плитки предусматривает создание поверхности, которая будет устойчива к имеющимся нагрузкам. Поэтому выбор варианта основания всегда должен быть обусловлен степенью предполагаемых нагрузок.

- ✓ Укладка тротуарной плитки на подушку из песка – подходит для участков с небольшой проходимостью и нагрузкой (дорожки в саду, небольшие участки вокруг дома).
- ✓ Стандартный вариант мощения на подушку из щебня с сухой цементной смесью – оптимален для зон с умеренной нагрузкой или высокой, но не регулярной, (придомовая территория, участки вблизи организаций).
- ✓ Улучшенный вариант основания из щебня с сухой цементной смесью – подходит для участков с регулярными высокими и умеренными нагрузками (парковые зоны, парадные входы и въезды в отели и др.).

У нас действуют следующие цены за квадратный метр укладки тротуарной плитки под ключ для каждого из вышеперечисленных вариантов.

Вариант укладки под ключ	Основание					Цена
	Щебень	Песок	Сухая смесь	Геотекстиль	Толщина	
Песчаная подушка	-	10-15см	-	+	10-15см	1100-1300 руб./м2
Щебеночная подушка (стандартная)	7-10см	10см	1-3см	+	20см	1350-1700 руб./м2
Щебеночная подушка (усиленная)	15см	17-20см	3-5см	+	35-40см	1900-2200 руб./м2
Укладка тротуарной плитки без учета стоимости материалов (без устройства основания)						400-450 руб./м2
Укладка тротуарной плитки без учета стоимости материалов (с устройством основания)						500-600 руб./м2
Установка бордюров без учета стоимости материалов						120 руб./м.пог

Технология и особенности монтажа мощеного полотна

Гарантом длительной службы мощеного полотна становятся соблюдение технологии мощения и правильно подготовленное основание. Наиболее часто производится укладка на стандартный вариант подушки из песка и щебня с сухой цементной смесью. Специалисты нашей компании укладку тротуарной плитки такого варианта проводят следующим образом.

Разметка территории

На первом этапе мы определяем четкие границы участка под укладку и делаем разметку. Замеры начинаем проводить от объекта, к которому будет примыкать впоследствии мощеный участок.

Напомним, наши специалисты бесплатно выезжают на участок для проведения всех необходимых замеров и обсуждения варианта основания.

Это может быть забор, постройка, дом и прочее. От него отмеряем необходимое расстояние в длину и ширину и фиксируем их точками при помощи краски или песка. Кроме основных 4-х точек по краям участка, в случае необходимости, делаем дополнительные по периметру, чтобы сохранить нужную форму, например, дорожки. На этом же этапе определяем и отмечаем место под бордюры, которые будут поддерживать слои будущего основания.

Мы всегда стараемся ограничиваться конечными размерами, которые кратны параметрам плитки. Таким образом избегаем подрезки плитки.

После того, как определена область участка под укладку тротуарной плитки, мы проводим четкую разметку посредством забивания колышек в помеченные места и натягивания нитей между ними.

Подготовка площадки

Подготовку площадки мы начинаем с выемки грунта на глубину подушки. В случае со стандартным вариантом на щебень с сухой цементной смесью – это 20 см.

Верхний слой толщиной до 15 см является плодородным и может быть использован на участке с целью озеленения. Поэтому при необходимости мы не вывозим его в качестве строительного мусора.

После того как грунт изъят, выравниваем и уплотняем основание посредством его трамбовки, выводя все в один уровень.

Устройство основания (подушки)

Устройство подушки мы начинаем с устила геотекстиля на дно котлована для предотвращения прорастания растительности. Далее укладываем щебень и тщательно трамбуем его. Утрамбованный слой должен быть толщиной от 7 до 10 см.

После уплотнения щебня, мы приступаем к устройству бордюров, которые устанавливаются на цементный раствор, уложенный на утрамбованную подушку из гравия.

В случае с укладкой тротуарной плитки под ключ на песчаную подушку, под бордюр вырывается отдельная траншея на 15 см глубже основного котлована. В подготовленный котлован засыпается и трамбуется щебень, после чего только идет монтаж бордюра на цементный раствор.

После установки бордюра возвращаемся к устройству подушки. На щебень насыпаем слой песка, распределяем его равномерно по всей территории, хорошо смачиваем и трамбуем специальной трамбовочной машиной. В утрамбованном виде песчаный слой должен иметь толщину около 10 см.

Последним слоем выстилается цементная смесь, которая также тщательно разравнивается, смачивается и трамбуется. Толщина слоя в конечном итоге составляет от 1 до 3 см.

Если участок большой, то мы советуем насыпать и уплотнять песок и сухую цементную смесь по мере непосредственной укладки тротуарной плитки.

Укладка тротуарной плитки

После того, как поверхность тщательно подготовлена, мы приступаем непосредственно к монтажу тротуарной плитки. Первый ряд кладки ведем строго по разметке, как правило, вдоль бордюра, используя цельные плитки.

Если у вас сложная схема мощения, которая предусматривает стыковку плиток различных по размеру и форме, а наглядно инструкции нет, рекомендуем потренироваться на соседней поверхности участка.

Плитку мы кладем таким образом, чтобы она плотно состыковывалась с поверхностью. После каждого уложенного элемента постукиваем по нему резиновым молотком. При кладке плиток мы оставляем между ними зазор 3-5 мм. Второй и последующие ряды монтируем аналогичным образом по выбранной схеме.

Изначально по периметру территории мы укладываем целые элементы плитки, минуя трубы дождеприемника, люки и прочее. Такие участки мостятся в последнюю очередь кусочками плиток по аналогичной технологии.

Затирка швов и уплотнение

Вымостив определенный участок, мы сразу производим затирку швов. Другими словами, засыпаем оставленные зазоры между плитками песчано-цементной смесью, приготовленной 6 к 1. После, прометаем ее по поверхности веником или специальной щеткой с жесткими щетинами.

Последний этап предусматривает тщательное уплотнение вымощенной поверхности. В зависимости от размеров участка, мы делаем это виброплитой или ручной трамбовкой.

Укладка тротуарной плитки под ключ от нашей компании включает вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.